

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง		ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์ชาติ-หนองเกาะ						
รางช่วงที่ ๑	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	40 เมตร	หนา	0.15 เมตร	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
	ลึกเฉลี่ย	1.00 เมตร						
รางช่วงที่ ๒	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	60 เมตร	หนา	0.12 เมตร		
	ลึกเฉลี่ย	0.70 เมตร						
รางช่วงที่ ๓	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	120 เมตร	หนา	0.10 เมตร		
	ลึกเฉลี่ย	0.50 เมตร						
รางช่วงที่ ๔	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	0 เมตร	หนา	0.10 เมตร		
	ลึกเฉลี่ย	0.30 เมตร						
ฝาราง	กว้าง	0.40 เมตร	ยาว	0.39 เมตร	หนา	0.125 เมตร		
บ่อพัก	กว้าง	- เมตร	ยาว	0.00 เมตร	สูงเฉลี่ย	- เมตร		

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกุ่มปึก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสนวน อำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสนวน อ.ขาม จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ ทก-๕-๓๐๑

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	วางระบายน้ำ ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	เมตร	40.00	2,719.00	108,760.00	1.3607	3,699.74	147,989.73	
1.2	วางระบายน้ำ ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	เมตร	60.00	1,489.00	89,340.00	1.3607	2,026.08	121,564.94	
1.3	วางระบายน้ำ ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	เมตร	120.00	1,467.00	176,040.00	1.3607	1,996.15	239,537.63	
1.4	วางระบายน้ำ ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	เมตร	-	1,089.00	-	1.3607	1,481.80	-	
2	ฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	ฝาปิดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	ฝา	545.00	157.00	85,565.00	1.3607	213.63	116,428.30	
3	บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.20X1.20 ม.								
3.1	บ่อพักน้ำ	บ่อ	-	-	-	1.3607	-	-	
4	งานท่อ คสล.								
3.1	ขนาด ๑.60 ม.	ท่อน	-	967.00	-	1.3607	1,315.80	-	
5	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
5	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	114.00	-	1.3607	-	-	
6	ป้ายโครงการ	ป้าย							
					459,705.00	TOTAL		625,520.59	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์ชาติ-หนองเกาะ						
รางช่วงที่ ๑	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	40 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	ลึกเฉลี่ย	1.00 เมตร	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
รางช่วงที่ ๒	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	60 เมตร	หนา	0.12 เมตร	
	ลึกเฉลี่ย	0.70 เมตร					
รางช่วงที่ ๓	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	120 เมตร	หนา	0.10 เมตร	
	ลึกเฉลี่ย	0.50 เมตร					
รางช่วงที่ ๔	กว้าง	0.30 เมตร	ยาว	0 เมตร	หนา	0.10 เมตร	
	ลึกเฉลี่ย	0.30 เมตร					
ฝาราง	กว้าง	0.40 เมตร	ยาว	0.39 เมตร	หนา	0.125 เมตร	
บ่อพัก	กว้าง	- เมตร	ยาว	0.00 เมตร	สูงเฉลี่ย	- เมตร	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกุ่มปึก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสนวน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสนวน อ.ขามเฒ่า จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	625,520.59
ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่าFACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาก่อสร้างเพียง	หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน	625,000.00
-----------------------	----------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 220.00 ม.
เฉลี่ยราคา 2840.91 บาท/ม.

ประมาณราคาโดย..... (นายเมธา ขาวสกุล)
 ตรวจสอบ..... (นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช)
 เห็นชอบ..... (นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช)
 อนุมัติ..... (นายสีหศักดิ์ ดวงศรี)
 (นายเมธา ขาวสกุล)
 (นายสีหศักดิ์ ดวงศรี)
 (นางสาวอาภาพร ศรีโกตะเพ็ชร)
 (นายเมธา ขาวสกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้
 ประมาณราคาเป็นราคากลางได้
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการกำหนดราคากลาง